

Kommunalhus i Hemse för 52,500 kr.

En modernt inredd byggnad
i tre våningar. — Arbetet
beräknas klart till den 1
oktober 1938.

Till entreprenör för uppförande av kommunalhus i Hemse har antagits byggmästaren Karl Bergström, Hemse. Tre anbud hade avgivits, och det man nu bestämt sig för slutar på 52,500 kr., i vilken summa dock ej ingå kostnaderna för installerande av värmeanläggning och elektriskt ljus.

Den nya byggnaden kommer att uppföras i två våningar plus vindsvåning, och storleken blir cirka 19 × 11 meter. I nedre våningen komma att inrymmas tre enkelceller, en dubbelcell, en finka, förhørsrum, vaktrum samt ytterligare ett par rum, vilka eventuellt komma att inrymma kontor för landsfiskalen. En trappa upp blir det ett stort kommunalrum med en golvyta av 54 kvadratmeter samt ett mindre kommunalrum med 30 kvadratmeters golvyta. Dessa båda rum stå i förbindelse med varandra genom skjutdörrar och kunna därigenom vid behov sammanslås till en enda stor möteslokal. Vidare kommer en trappa upp att inredas brandfritt arkivrum samt rum för Hemse sparbank med en golvyta av 30 kvadratmeter. Vindsvåningen kommer att inredas till bostadslägenhet bestående av fyra rum, kök, jungfrukammare och hall. Då det för närvarande råder ganska stor brist på lägenheter i Hemse anser man, att det ej torde komma att bereda några större svårigheter att få lägenheten i vindsvåningen uthyrd, allrahelst som den blir fullt modern.

Kommunalhuset uppföres av poröst tegel med betongbottnar för att minska eldfaran. För uppvärmningen skall värmeledning med oljeeldning installeras. Byggnaden kommer att uppföras bakom det nuvarande posthuset med fasaden mot det blivande torget. Arbetet skall påbörjas omedelbart och kommunalhuset beräknas stå färdigt till den 1 oktober nästa år.