

*K*vinno*dräkt*
från
*S*krea socken, *Å*rstads härad





*H*istorik om *S*krea / *E*ftra *kvinnodräkt*

Gunnel Johansson har en dräkt på sig som hennes mamma Signe Bengtsson f. Larsson sydde och vävde på Katrineberg 1921. Signe Bengtsson född 1901, Helgas Vesslunda 5 Eftra. Gifte sig och flyttade till Söndregård i Ugglarp.

1921 gick hon på Katrineberg och där vävde hon och sydde denna dräkt. Till denna dräkt hör särk, kjol, livstykke, förkläde, sidenschal och hätta.

Särken är sydd i ett fint linnetyg. Rund halsringning med ett litet sprund. Manschett är sydd med en liten hålsöm. Det är den enda dekorationen.

Kjolen är ett tyg i damast. Det är grön botten med blå blommor.

Livstycket vävdes på Katrineberg 1921. Det är ett randigt kalminkvävt tyg. Färgerna är ganska ljus gult, grönt och rött. Bottenfärgen är beige.

Förklädet är ett blårandigt. Förklädet vävdes av Lovisa Larsson f. 1885. Hon var svägerska till Signe Larsson. Lovisa hade vävt förklädet efter ett original från Signes mormor. Hon hette Beata Bengtsson född i Risap i Eftra år 1833.

Det vita förklädet är ett begravningsförkläde. Ju bredare fäll man hade ju större sorg och samma gäller bandet bak. Syddes i bomullsbatist.

Hättan är i svart siden med broderi i silke. Den är mycket vackert broderad med små, små kedjestygn eller tambursöm. Där är även svarta sidenband. Dessa banden är lite längre.

Nuvarande ägare till dräkten är Gunnel Johansson f. 1928. Hon är dotter till Signe Bengtsson.



Kvinnodräkt från Skrea / Eftra

Till vänster på bilden ser vi Lilly Raning. Hon bär Eftra-Skreas folkdräkt.

1971 konstruerades Eftra-Skrea folkdräkt. Med i denna gruppen var:
Lilly och Ingeborg Raning, Ugglarp-Slöinge
Marta Johansson, Lilla Stensjö, Ugglarp
Britta Andersson, Lassagård, Ugglarp-Slöinge
Lisa Johansson, Ullarp, Ugglarp-Slöinge

Till denna dräkt hör: Brearedsärken, grön kjol, ett kalminkrandigt livstykke, vitt förkläde och en hätta i svart siden med broderi.



Kvinnodräkt från Skrea/Efra socken, Årstads härad

Dräkt del Beskrivning	Förlaga Härad, socken, Inventarienummer	Dräktmaterial	Vävnot-, mönsterritare
Överdelar			
Smocksärk av vitt linne, broderad i rosa lingarn	NM 141826. Maskinsydd kopia sydd 1924 efter HM 13740. Smocksärken kommer från Breared i södra Halland.	Linne	Mönster finns
Kjolar			
Kjol i grönt ylletyg		Ylle	
Efra har även en kjol i damast. Det är grön botten med blå blommor.		Damast	
Livstucken			
1. Livstykke av randig calmink. Vit botten och ränder i rött och vitt.	1. NM 1966 Skrea sn Årstads hd	1: Calmink	Mönster finns
2. Livstykke av rutigt halvylle. Ljusröd botten, bredrandiga ränder på längden i gult/vitt och mörkrött. Vita smala ränder på tvären. Blå snörhål.	2. NM 57493 Skrea sn Årstad hd	2. Kan vara kamlott	Mönster finns
3. Livstykke, damast	3. NM 158 627 Skrea sn, Årstads hd	3. Damast	Mönster finns
4. Livstykke, calmink	4. NM 158 628 Skrea sn, Årstads hd	4. Calmink	Mönster finns

Kvinnodräkt från Skrea/Eftra socken, Årstadsk härad

Dräkt Beskrivning	Förlaga Härad, socken, Inventarienummer	Dräktmaterial	Vävnota-, mönsterritare
Förkläden			
1. " randigt bomullstyg.	1. NM 1968 Skrea sn Årstad hd. Inlämnat av E. Grundberg född Lindberg i Abild 4/3 1873.	Bomull	Vävnota till det ljusa förklädet
2. " randigt bomullstyg.	2. NM 1976 Skrea sn Årstad hd.	Bomull	
3. " blårandigt	3. Beata Bengtsson, född i Risap i Eftra år 1833. Privat ägo. Gunnel Johansson	Bomull	
4. " i vitt bomullsbatist. Detta förkläde är ett sorgförkläde. Ju bredare fäll och bredare knytband man hade ju större sorg hade man.	Eftra. Detta förkläde bärs till Eftrasträkten.	Bomullsbatist	
Ytterplagg			
1. Tröja av vitt linne, lång arm.	1. K 20686 Skrea sn Årstadsk hd	1. Linne.	
2. Bingetröja stickad av rött yllegarn.	2. NM 1967 Skrea sn Årstadsk hd	2. Yllegarn, teknik bingstickning	Mönster finns
3. Tröja med invävt mönster i ylle, svart	2. NM 57492 Skrea sn. Årstadsk hd	3. Ylle	Mönster finns
4. Kvinnotröja	3. NM 134 916 Skrea sn. Årstadsk hd	4. Linne?	Mönster finns
Tillbehör			
Halskläde. Siden, brunrutigt	FM 185 Skrea sn Årstadsk hd	Siden	
Halskläde från Eftra i vitt linne med broderat monogram.	Privat ägo Gunnel Johansson, Eftra	Linne	
Trädnålar, mässing	Privat ägo. Sonya Eriksson. Kommer från Ödgården i Skrea.		


Kvinnodräkt från Skrea/Eftra socken, Årstadsk härad

Dräkt Beskrivning	Förlaga Härad, socken, Inventarienummer	Dräktmaterial	Vävnota-, mönstertillverkare
Huvudbonader			
1. Bindmössa i svart bomull. Broderad med silke. Kantad med rosa sidenband. Runt mössan svart mönstrat sidenband. Denna mössa hör till högtidsdräkten men kan även användas till Skreadräkten	1. NM 1969 Skrea sn Årstad hd.	1. Bomull och broderad med silke	
2. Bindmössa i svart satinsiden. Nackrosett med långa ändar. Vitt linnefoder.	2. K 20 655 Skrea sn Årstad hd.	2. Satinsiden och med linnefoder.	
3. Bindmössa i svart siden. Breda och smala ränder. Rutigt foder.		3. Svart siden. Broderad med vitt silke. Chattersöm, stjälsstygn. Hjärta och fyrkant= långa trådar från kant till kant fäster med korsstygn.	
4. Bindmössa i svart siden och broderat i schattersöm	4. Privat ägo. Gunnel Johansson, Eftra	4. Bomull	4. Mönster finns
Lin			
1. Bomullstyll broderad med lingarn.	1. NM 1964 Skrea sn Årstad hd.	1. Bomullstyll, bomullsgarn	
2. Lin trädde tyll.	2. NM 1953 Skrea sn Årstad hd.	2. " "	
3. Lin trädde tyll	3. Privat ägo. Gunnel Johansson, Eftra	3. " "	3. Mönster finns

*S*kreá / *E*ftra *K*vinnodräkt




Livstycke



Kjoltyg


*S*kreia / *E*ftra *K*vinnodräkt



*Tröja med invärt
mönster*




Kjolyg till bftadräktu



Tröja av vitt linne



Överdel



Särk av vitt linne, broderad i rosa lingarn. Särken kommer från Breared i södra Halland.



NM 141 826. Maskinsydd kopia sydd 1924 efter HM 137 40.

Kjol




Kjol, grönt ylletyg


Breareds särk med smocksöm (18 bitar komplett)



Halsremsa (12) Viks på mitten (längden) och broderas övre halvan innan den sys fast.




Remsor som kantar sprundet framtill. Den bredare, som kommer att ligga över broderas på den halva som kommer att synas. (Båda viks på mitten se linjen på skissen!) Den smala remsan döljs av den andra. (13, 14)



BRODERIER PÅ MANSSKJORTA BREAED SM. TÖNNERSJÖ" hd.

MITT BAK



upprepas
ca 4 ggr
rosa korsstygnsbrod.
över 2 trådar



← Håtsöm rosa
← översydd 1 gång

← knapphål i båda ändar
av kragen



← 1 rad smocksöm (rosa) över rynkorna
ca: 3-4 parallella rynktrådar
(ca: 3 mm långa stygn) ungefär
4-5 mm mellan varje. Översta
rynkråden kommer inuti
kragen.
(se förtydligande längst ner på
pappret)



Broderi över rynkorna
likadant som vid halsen



← Håtsöm vit



← korsstygn i rosa

ca 1 cm bred köpesöms runt över 2 tr.
och manchetter




förtydligande av
smocksömmen.

Ärmsöm

HALS


Brod. på axelför-
stärkning





Breareds smocksärk

Överdel med smockbroderier

Halsremsan viks dubbel på längden och övre halvan broderas enl. skissen. Enklast brodera innan man monterar fast den. Halskantens färdiga bredd ca 1,8 cm.




Prov på hur flätsömman sys. Sys i enbart vitt på överdelen.



Överdelen sys ihop med fällsömmar. Ärmarnas smockbroderier, utföres innan de sys ihop med bälten. Extra remsa är sydd runt ärmhålens sömsmånar så att ej trasorna kryper fram.

Breareds smocksärk



När man skall brodera smocksöm börjar man att dra rynktrådar så att rynkor bildas att sedan brodera i.

Broderingen underlättas av flera rynktrådar.


Det är viktigt att stygnen i de olika rynktrådarna kommer mitt över varandra.

Enklast är att köpa en bit stramalj med 2-3 mm mellanrum mellan hålen. Nåla fast den över partiet som ska rynkas och pricka linjer med hård blyertspenna. Tag bort stramaljen och träckla med stark tråd efter prickmarkeringarna.

Trådarna kan sitta kvar sedan överdelen är färdig.


Breareds smocksärk

Överdel med smockbroderier



OBS! ärmen är till formatet bredare än den är lång.
Upptill på ärmen lämnas ca 13 cm orynkat tyg på var sida om
broderiet.
Extra remsa sydd runt ärmhålets sömsmånar.

Broderiet kring handleden.
OBS knapphålen för länknapp i silver.
(manchettknapp)



Livstycken

NM 1966 Skrea sn Årstads hd



1. *Livstykke* av randig calmink. Vit botten och ränder i rött och vitt. Används även till Årstads härads högstidsdräkt. NM 1966, Skrea sn, Årstads hd.






2. *Livstykke* av rutigt halvyll. Ljusröd botten, bredrandiga ränder på längden i gult, vitt och mörkrött. Vita smala ränder på tvären. Blå snörhål. Kan vara kamlott. NM 574 93, Skrea sn, Årstads hd.

MÖNSTER 1 -
LIVSTYCKEN
NM 1966
NM 574 93

SKREA SOCKEN
ÅRSTADS HÄRAD

SE SKREA KVINNODRÄKT,
LIVSTYCKEN
NM 1966 OCH NM 574 93
BILAGA 1
UTSKRIFT ANPASSAD
PDF TILL A 4 FORMAT

Livstycke
NM 1966
Skrea sn, Årstad hd



En bild på hur man lägger tyget vid hopsyning.

Livstykke
NM 574 93
Skrea sn, Årstad hd



**MÖNSTER 2 -
LIVSTYCKE
NM 57493**

**SKREA SOCKEN
ÅRSTADS HÄRAD**

**SE SKREA KVINNODRÄKT
LIVSTYCKE
NM 57493**

**BILAGA 2
UTSKRIFT ANPASSAD
PDF TILL A 4 FORMAT**

Varp Möbelygsgarn (rött) 2158

Gobelänggarn 4264 (grönt) Ev. starkare färg

 20 varpträdar pr. cm / 17 inslag pr. cm.

Inslagstäthet

Sked

Stadträdning

Färdig bredd

Skedbredd

Trådantal

Vävlängd

Varplängd

Varpordning — ~~mönsterindelning~~ — instagsordning *inslag*

Summa

Inslag		Summa
65	trädar rött	4.5 cm grönt
4	" grönt	7 inslag ljusgrönt
4	" rött	2 -" mörkt vinrött
8	" grönt	5 -" gult enl. färg möbeltygg. 1364
4	" rött	2 -" ljusgrönt
4	" grönt	5 -" gult
65	" rött	2 -" mörkt vinrött
	O.S.V.	2 -" ljusgrönt

Solvordning (inredning)

mitt
på
randen

Randen 7 cm

2 - u - svart
1 - u - mörkgrönt

18 - " - rött

2. mörk grö.

18 n vö t t

Livstycken



3. Livstykke i damast.
NM 158 627, Skrea sn, Årstads hd




4. Livstykke i calmink
NM 158 628, Skrea sn, Årstads hd

Livstykke
NM 158 627
Skrea sn, Årstad hd



Livstykke
NM 158 628
Skrea sn, Årstad hd



SKALA 1:5



LIVSTYCKE

HALLAND

ÅRSTAD HD



ÅRSTAD SN *Skna*

NM 158 628



1. Vänster fram- och sidostycke
2. Ryggstycke vä
- 3o4 Livstycke framifrån o bakifrån
5. Höger framstyckes främkant
6. Livstyckets snöre

Livstykke
 NM 158 628
 Skrea sn, Årstads hd



Skala 1:5

Livstycke
NM 158 628
Skrea sn, Årstads hd

Mönsterförklaring till livstycket NM 158 62

1. Vänster fram- och sidostycke
2. Ryggstycke vänster
- 3 och 4. Livstycke framifrån och bakifrån
- 5 Höger framstyckes framkant
6. Livstyckets - snöre


DETALJER

RYGG- OCH SIDOSKÖRTENS KONSTRUKTION


HALLAND
SKREA SN
ÅRSTAD HD
NM 158 628

Skala 1:2


1A




1B




2A



3



2B




1. A • B Ryggskörtet utifrån o inifrån
2. A • B Vänstra sidoskörtet utifrån o inifrån
3. Vänster sidesprund

Livstycke

NM 158 628

Detaljder av rygg och sidoskörtens konstruktion.



1. A och B Ryggskörtet utifrån och inifrån
2. A och B Vänstra sidoskörtet utifrån och inifrån
- 3 Vänster sidosprund

Skala 1:2

Förkläde nr 3

Beata Bengtsson, föddi Risap, Eftra år 1833.

Privat ägo. Gunnel Johansson, Eftra


Skrea socken, Årstads härad




Detta förkläde bärs
till Eftradräkten.

1. *Förkläde* randigt bomullstyg. NM 1968. Skrea sn, Årstads hd.
2. *Förkläde* randigt bomullstyg. NM 1976. Skrea sn. Årstads hd.
3. *Förkläde* randigt bomullstyg i blått. Privat. Eftra sn. Årstads hd
4. *Förkläde* i vit bomullsbatist som sorgförkläde, Eftra sn. Årstads hr.

Förkläde
Eftra sn, Årstad hd





Vävslag: Förkläde till Skreadräkten.

Varp: Oblekt bomullsgarn nr 30/2

Inslag: Oblekt och färgat bomullsgarn nr 30/2

Sked: 100/10 1tr i solv, 2tr i rör = 20tr/cm

Stadkant:

Inslagstäthet: 20tr/cm.

Tygbredd: ca 90cm.

Skedbredd: 95cm

Trådantal: 1900

Vävlängd: 3 förkläden à 1.25 inkl tvättkrymp.

Fällar:

Prov:

Varplängd: vävlängd

Krympmån 10 % invävningskrymp.



Fransar

Framknytning

Efsingar

Ökning för varpställning

Plats för solvnota och ev. prov



Tuskaft m. liks. rörlakan.

Vävt av: Lisbeth Hörberg
år 2000.

Plats för varpordning eller mönsterordning



Kontroll:

Kostnadsberäkning:

Namn

Datum

Bindmössa
Eftra sn, Årstad hd





Huvudbonad nr 3

Privat ägo, Gunnel Johansson, Eftra
Eftra socken, Årstads härad




1. *Bindmössa* i svart bomull. Broderad med silke. Kantad med rosa sidenband. Runt mössan svart mönstrat sidenband. NM 1969. Skrea sn, Årstads hd.

2. *Bindmössa* i svart satinsiden. Nackrosett med långa ändar. Vitt linnefoder. K 20 655. Skrea sn, Årstads hd.

3. *Bindmössa* i svart siden med broderi i silke. Den är broderad med små, små kedjestygn eller tambursöm. Svart sidenband bak. Privat Gunnel Johansson Eftra sn. Årstad hd

Monster till Eftras hätta




1. Vitt silkegarn
2. Gult silkegarn
3. Grönt silkegarn
4. Cyklamenfärgat silkegarn


5. Rött silkegarn
 Sys på svart satin med
 tambursöm och franska knutar.

Skala 1:1

Huvudbonad NM 82 192a




3 (3)




SEITE 4441

Enaliljedahl Roni

FKBG, s M. 2677 - Från Severin Nilsson







Tröja
NM 134 916
Årstad hd

Skala 1:5


SKALA 1:5

KVINNOTRÖJA

HALLAND

ÅRSTAD HA

NM 134 916




1. Vänster framstycke

2. Ryggstycke

3. Ärm (rundstickad)

4. Förstärkning av linne på insidan
av framstyckets framkant


5. Linneremsa kring halsringenens
insida




Tröja

NM 134 916

Årstads hd



5



1. Vänster framstycke
2. Ryggstycke
3. Ärm (rundstickad)
4. Förstärkning av linne på insidan av framstyckets framkant
- 5 Linneremsa kring halsringningens insida


Skala 1:5

Lin nr 3


1. *Lin*. Bomullstyll broderad med lingarn. NM 1964. Skrea sn, Årstads hd.

2. *Lin* träd tyll. NM 1953. Skrea sn, Årstads hd.


3 *Lin* broderad tyll privat ägo, Gunnel Johansson Eftra



Lin till Skrea hätta



EFTRA PRIVAT ÄGO - LIN



Skrea sn. Årstad hrd.
1.964



allt standard
växt

Botten som
över 2 hål

obs ledde

håla ↑ pottens som hela fältet över ett hål


SKALA 1:5

KVINNOTRÖJA

HALLAND

ÅRSTAD HA

NM 134 916



**MÖNSTER 3 -
TRÖJA
S 7492**

**SKREA SOCKEN
ÅRSTADS HÄRAD**

**SE SKREA KVINNODRÄKT
TRÖJA
S 7492**

**BILAGA 3
UTSKRIFT ANPASSAD
PDF TILL A 4 FORMAT**

Bingetröja

Skrea socken, Årstads härad

Bingetröja, NM 1967, Skrea sn, Årstads hd.
Garn, färg Bergå Gobelänggarn. Rött ullgarn. No 2058
Masktäthet: 41 m på 10 cm
65 v på 10 cm
X = avig maska


Efter 31 cm stickas 8 cm bred mosstickning rätt fram i 6 cm sen 1½ cm runt halsen fram.

Framkant och hals kantas med bomullsband.



Ärmhålet är avslutat med 2 aviga.

Knäppes med 7 st hakor och hyskor med första 12 cm från halsringningen och nedersta 7½ cm från kanten.


En 29 cm lång 3 cm bred kulört bomullstyg har sytts fast som förstärkning i framkanterna där hakor och hyskor sytts fast. Höger (sidsöm) var lagad med ett band.



Skala 1:10




Stickbeskrivning till bingetröjan



Bård i nederkanten runt om koftan sprund i
sidorna mönstrets bredd.
I var sida stickas 2r, 2av, 2r, 2av, 2r alla
ökningar göres före och efter dessa.

Bård på axlarna fram
och bakstycke samt
som avslutningen på
armarna OBS
armarna stickas från
axeln och utåt.

Tillbehör
Skrea/Eftra sn, Årstad hd



Halskäde från Eftra i vitt linne med broderat monogram. Privat ägo
Gunnel Johansson, Eftra



Skala 1:10



Trädnålar, mässing. Plåtens tjocklek 0,8 mm.

Användning: Till att snöra livstykke

Kommer från Ödgärdet i Skrea.

Kända ägare: Inger Beata Henriksson 6/4 1846-19/10 1932 Ödgärdet

Selma Nilsson 1932-1962

Sonya Eriksson 1962-

Vitt halskläde i linne med broderat monogram

